



ZRI DROMOBUD

Data utworzenia: 2014-10-20

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, KANALIZACJĄ SANITARNĄ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I OŚWIETLENIEM ULICZNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM	
Poz. 1	
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000,00 - 0+078,58	
Jednostka: km trasy	0,0786
Dział nr 2. D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW	
Dział nr 3. D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35 CM	
Poz. 2	
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 16-25 cm. Zgodnie z zał. Nr 4 1 szt.	
Jednostka: szt	1,0000
Poz. 3	
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km 0,20 mp	
Jednostka: m-p	0,2000
Poz. 4	
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km 0,07 mp	
Jednostka: m-p	0,0700
Poz. 5	
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km 0,17 mp	
Jednostka: m-p	0,1700
Dział nr 4. D.01.02.04.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	
Dział nr 5. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH	
Poz. 6	
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 5 cm 303,00 m2	
Jednostka: m2	303,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 6. D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	
Poz. 7 Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm - podsypka piaskowa. 20,00 m ² Jednostka: m ²	20,0000
Dział nr 7. D.01.02.04.42 ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	
Poz. 8 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 podsypka piaskowa Jednostka: m	117,8000
Poz. 9 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 podsypka piaskowa 5,00 m Jednostka: m	5,0000
Poz. 10 Rozebranie ław pod krawężniki. Ławy z betonu (117,8+5)x0,045=5,53 m ³ Jednostka: m ³	5,5300
Poz. 11 Rozbiórka studni betonowej 2,7x1,7 m Jednostka: szt.	1,0000
Poz. 12 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 303x0,05+20x0,08+117x0,30x0,20+5x0,15x0,30+5,53+1,7x2,7=34,11 m ³ Jednostka: 1 m ³	34,1100
Poz. 13 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Jednostka: m ³	34,1100
Dział nr 8. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	
Dział nr 8.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.	
Poz. 14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład poza plac budowy, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Koparką w gruncie kat.III-IV transport samochodami. zgodnie z ał. Nr 2 332,86 m ³ Jednostka: m ³	332,8600
Dział nr 8.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW	
Poz. 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dokop. Koparką o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kat.I-II transport samochodami 5-10t zgodnie z zał. Nr 3 wymiana gruntu 400,00x0,61=244,00 m ³ Jednostka: m ³	244,0000

Opis robót	Ilość robót
Poz. 16 Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzącego z wykopów. Zgodnie z zał. Nr 3 244,00 m3 Jednostka: m3	244,0000
Poz. 17 Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sykiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi Zgodnie z zał. Nr 3 244,00 m3 Jednostka: m3	244,0000
Poz. 18 Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o poj. do 3000 dm3 244x0,03=7,32 m3 Jednostka: m3	7,3200
Dział nr 9. D.04.00.00. PODBUDOWY	
Dział nr 10. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	
Poz. 19 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum przed ułożeniem w-wy ścieralnej 345,00 m2 Jednostka: m2	345,0000
Poz. 20 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem przed ułożeniem w-wy wiążącej - emulsja średniorozpadowa 345,00 m2 - przed ułożeniem w-wy ścieralnej - emulsja szybkorozpadowa 345,00 m2 RAZEM 690,00 m2 Jednostka: m2	690,0000
Dział nr 11. D.04.04.01. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
Poz. 21 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa grubości 15 cm Zgodnie z zał. Nr 3 pod zjazdy 52,00 m2 Jednostka: m2	52,0000
Poz. 22 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa grubości 20 cm. zgodnie z zał. Nr 3 345,00 m2 Jednostka: m2	345,0000
Dział nr 12. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE	
Dział nr 13. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	
Poz. 23 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 345,00 m2 Jednostka: m2	345,0000

Opis robót	Ilość robót
Poz. 24 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 345,00 m2 Jednostka: m2	345,0000
Dział nr 14. D.05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ	
Poz. 25 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej. Kostka grubości 80mm typu 20, podsypka piaskowo-cementowa grubości 5 cm (kostka w m2) zgodnie z zał. Nr 3 na zjazdach 52,00 m2 Jednostka: 1m2	52,0000
Dział nr 15. D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	
Poz. 26 Ława betonowa z oporem pod krawężniki . Beton C8/10. Zgodnie z zał. Nr 3 pod krawężniki 15x30 164,00x0,065=10,66 m3 Jednostka: m3	10,6600
Poz. 27 Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm zgodnie z zał. Nr 3 164,00 m Jednostka: m	164,0000
Dział nr 16. D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM i 30x8 CM	
Poz. 28 Obrzeża betonowe z wykonaniem ławy z piasku o wymiarach 0,12x0,05 m. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Zgodnie z zał. Nr 3 125,00 m Jednostka: m	125,0000
Poz. 29 Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Zgodnie z zał. Nr 3 36,50 m Jednostka: m	36,5000